

แบบสรุปราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านอุดมพร				
ลักษณะโครงการ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตร.ม. ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านอุดมพร หมู่ที่ 8				
แบบเลขที่	24/2561				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย				
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด			
ประมาณราคา เมื่อวันที่	23	เดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีต	289,266.26	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	289,266.26	
	คิดราคาก่อสร้างเพียง	289,280.00	300,000
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านอุดมพร
ลักษณะโครงการ	กว้าง 4.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านอุดมพร หมู่ที่ 8
แบบเลขที่	24/2501
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
ประมาณราคาโดย	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
เดือนปีที่	21
เดือน	กุมภาพันธ์
ปี	พ.ศ. 2561
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จำนวน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	งานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานปรับแก้ผิวทางเดิม	596.00	ตร.ม.			0.50	298.00	298.00	
1.2	งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับแก้		ตร.ม.						
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	29.80	ลบ.ม.	208.37	6,200.42	00.00	2,950.20	9,159.62	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง ๑2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	89.40	ลบ.ม.	1,515.3719	135,474.24	430.00	38,978.40	174,452.64	
1.5	เหล็กตระแกรง(Wire Mesh) ๑ 3.80 มม.@ 0.20 ม.	596.00	ตร.ม.	23.00	13,700.00	5.00	2,980.00	16,688.00	
1.6	เหล็กเสริม								
	1.6.1 เหล็ก RB ๑ 15 มม. (13.90 kg/เส้น)	0.13800	ตัน	18,691.59	2,579.43	0.000.00	455.40	3,034.83	
	1.6.2 เหล็ก DB ๑ 16 มม. (15.80 kg/เส้น)	0.23700	ตัน	18,691.59	4,429.90	0.000.00	782.10	5,212.00	
1.7	ไม้แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 5 ครั้ง)	13.41	ตร.ม.	113.00	1,515.33			1,515.33	
1.8	ค่าแรงงานตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต	67.05	ตร.ม.			133.00	8,917.65	8,917.65	
1.9	แอลพีจี	245.00	ม.	5.00	1,225.00			1,225.00	
	ยอดยกไป				165,141.32		55,361.75	220,503.07	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในหมู่บ้าน บ้านอุดมพร
 ลักษณะโครงการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 149.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 596.00 ตร.ม.
 ตามแบบและหรือประมาณราคา อบต.อุดมพรกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านอุดมพร หมู่ที่ 8 แบบเลขที่ 24/2501
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอแม่ใจ จังหวัดหนองคาย
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เมื่อวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

		หน่วย : บาท	
	ยอดยกมา	105,141.33	220,503.07
1.10 โฟม	1.00 แผ่น	30.00	30.00
1.11 ลูกกรงกลมเหล็กต่าง กว้าง 0.25 ม. หนา 0.15 ม.	12.00 ลบ.ม.	720.00	720.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	165,891.33	221,253.07

ประมาณราคาโดย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษ สียบุญตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ภาพเขียนประกอบผังเขป แสดงจุดที่ตั้งโครงการ
ก่อสร้างแบบแยกสี่เหลี่ยมเหล็ก บ้านอุดมพร หมู่ที่ ๘
สายที่ ๒ กว้าง ๕๐๐ ม.ยาว ๘๕.๐๐ ม.
สายที่ ๒ กว้าง ๕๐๐ ม.ยาว ๖๔.๐๐ ม.
ถนนแยกที่ ๒๐๕ ม. และหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๕๐๐๐ ตร.ม. ที่ต้องถูกวิ่งไหลทาง

กลุ่มอาชีพทำ
ผ้าหม่มบ้านปุรวทา

จุดสิ้นสุดโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒ กม.
๐+๐๖๔

จุดเริ่มต้นโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๒ กม.
๐+๐๐๐

จุดสิ้นสุดโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑ กม.
๐+๐๘๕

จุดเริ่มต้นโครงการ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๑ กม.
๐+๐๐๐

วัดศรีอุดมธรรม

โรงเรียนวัดที่
ราษฎร์ปัทม

สำราจ
นายเกษ สียะบุตร
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ.....
นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์
ตำแหน่ง ปลัด อบต.อุดมพร

อนุมัติ.....
นายบรร ยะประภา
ตำแหน่ง นายก อบต.อุดมพร

