

แบบสรุปราคาก่อสร้างถนนคอนกรีต

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------|--------------------|
| ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | | |
| ลักษณะโครงการ | กว้าง 4.00 ม. ยาว 207.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตร.ม. | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | บ้านบุรพา หมู่ที่ 11 ตำบลอุดมพร | | |
| แบบเลขที่ | 1/2560 | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย | | |
| แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน | 1 | ชุด | |
| ประมาณราคา เมื่อวันที่ | 8 | เดือน | มิถุนายน พ.ศ. 2560 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|-------------------------|
| 1 | ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 418,802.95 | ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | 418,802.95 | |
| | คิดราคาก่อสร้างเพียง | 418,800.00 | |
| | คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง (สีเส้นหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) | | |

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบรร ยะประภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะโครงการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 207.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุรพา หมู่ที่ 11 ตำบลอุดมพร แบบเลขที่ 1/2560


หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอแม่ไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เดือน 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับแก้ผิวทางเดิม | 828.00 | ตร.ม. | | - | 0.50 | 414.00 | 414.00 | |
| 1.2 | งานลูกรังรองพื้นทางพร้อมปรับเกลี่ย | | ตร.ม. | | - | | - | - | |
| 1.3 | ทรายหยาบรองพื้น | 41.40 | ลบ.ม. | 373.83 | 15,476.56 | 99.00 | 4,098.60 | 19,575.16 | |
| 1.4 | คอนกรีตโครงสร้าง ๓2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) | 124.20 | ลบ.ม. | 1,546.3252 | 192,053.58 | 436.00 | 54,151.20 | 246,204.78 | |
| 1.5 | เหล็กตะแกรง(Wire Mesh) ๑ 3.80 มม.@ 0.20 ม. | 828.00 | ตร.ม. | 23.00 | 19,044.00 | 5.00 | 4,140.00 | 23,184.00 | |
| 1.6 | เหล็กเสริม | | | | | | | | |
| 1.6.1 | เหล็ก RB ๑ 15 มม. (13.90 kg/เส้น) | 0.11120 | ตัน | 18,224.30 | 2,026.54 | 3,300.00 | 366.96 | 2,393.50 | |
| 1.6.2 | เหล็ก DB ๑ 16 มม. (15.80 kg/เส้น) | 0.33180 | ตัน | 18,224.30 | 6,046.82 | 3,300.00 | 1,094.94 | 7,141.76 | |
| 1.7 | ไม้แบบหล่อคอนกรีต(ใช้ 5 ครั้ง) | 18.63 | ตร.ม. | 113.00 | 2,105.19 | | - | 2,105.19 | |
| 1.8 | ค่าแรงงานตั้งไม้แบบหล่อคอนกรีต | 93.15 | ตร.ม. | | - | 133.00 | 12,388.95 | 12,388.95 | |
| 1.9 | แอสฟัลท์ | 287.00 | ม. | 10.00 | 2,870.00 | | - | 2,870.00 | |
| 1.10 | โพน | 2.00 | แผ่น | 30.00 | 60.00 | | - | 60.00 | |
| 1.11 | ลูกรังถมไหล่ทาง กว้าง 0.25 ม. หนา 0.15 ม. | 17.00 | ลบ.ม. | 60.00 | 1,020.00 | | - | 1,020.00 | |
| | ยอดยกไป | | | | 240,702.69 | | 76,654.65 | 317,357.34 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลักษณะโครงการ กว้าง 4.00 ม. ยาว 207.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 828.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุรพา หมู่ที่ 11 ตำบลอุดมพร **แบบเลขที่ 1/2560**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร **เมื่อวันที่ 8 เดือน พ.ศ. 2560**

| รายละเอียด | เมื่อวันที่ | เดือน | มีตุลาคม | พ.ศ. | หน่วย : บาท |
|--|-------------|-------|-------------------|------|-------------------|
| ยอดยกมา | | | 240,702.69 | | 317,357.34 |
| 1.12 งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต | | | - | | - |
| 1.12.1 ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากถังราง ชั้น 3 ขนาด 0.30x1.00 ม. | 7.00 | ก่อน | 1,995.35 | | 1,995.35 |
| 1.12.2 ค่าแรงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและกลบดิน | 7.00 | ก่อน | 980.00 | | 980.00 |
| รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน | | | 243,678.04 | | 320,332.69 |

ประมาณราคาโดย

(ลงชื่อ).....

(นายเกษ สียะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายบรร ยะประมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร